

工場概要

2021年4月1日現在

会社・工場名		大同開発工業株式会社 日高工場		セ メ ン ト	セ メ ン ト サ イ ロ	種別	構造	容量	数量	工場長	林 敏邦		
工場所在地		豊岡市日高町東芝395番地 TEL 0796-42-1661 FAX 0796-42-3423				普通	鋼板製サイロ	200 t	1	品質管理責任者	林 敏邦		
操業年月日		昭和 38年 10月				早強	鋼板製サイロ	100 t	1			試験室責任者名	谷原正展
プラントの形式		2.75 × 1 (2軸) B.P				高炉	鋼板製サイロ	200 t	1	出荷担当責任者名	岩崎隆昭		
製造年月日		平成 26年 4月		骨 材 の 貯 蔵	骨 材 ス ト ック ヤ ード	フライアッシュ	鋼板製サイロ	100 t	1			従業員数	19名
JIS	認証日	平成19年 7月19日				山砂	コンクリート基礎波板鋼板製	400 t	1	試験室人員	4名		
	認証番号	GB0507099				川砂	コンクリート基礎波板鋼板製	400 t	1	コンクリート主任技士	1名		
	工業組合加盟の有無		◎ 加盟 ・ 非加盟					t		コンクリート技士	3名		
セメント								t		運搬車の保有状況			
普通	デンカ(株)	上原成商事(株)				粗 骨 材	砕石 2010	コンクリート基礎波板鋼板製	400 t	1	積載量	保有台数	
早強	宇部三菱セメント(株)	植田商事(株)					砕石 1505	コンクリート基礎波板鋼板製	400 t	1	10 t車	6台	
高炉	宇部三菱セメント(株)	植田商事(株)					砕石 4020	コンクリート基礎波板鋼板製	400 t	1	5 t車	1台	
高炉	宇部三菱セメント(株)	上原成商事(株)							t		t車	台	
									t		t車	台	
使 用 材 料	細骨材			水	貯水槽	地下水	コンクリート製	50 t	1	輸送の形態			
	種別	産地	取引先			運搬方法	上澄水	コンクリート製	200 t	1	◎ 自営・委託		
		山砂	京丹後市久美浜町湊宮	(有)林産業	トラック	混 和 材 料	混 和 剤 タ ン ク	AE減水剤	塩化ビニール製	8,000 ℓ	1	輸送会社名：大同開発工業株式会社	
		砕砂	養父市奥米地	(株)塚本建設	トラック			高性能減水	塩化ビニール製	6000 ℓ	1	人員 自営 7名 委託 名	
								高機能型AE	塩化ビニール製	6000 ℓ	1	応援車の ◎ 可・否	
								予備	塩化ビニール製	3000 ℓ	1	稼働時間 朝 8:00 ~ 夜 16:30	
		粗骨材			混 和 材 料	混 和 材 料			t	計 量 器	最大値(kg) 最小値(kg)		
	4020	養父市奥米地	(株)塚本建設	トラック					t			水	750 ~ 1
	2010	養父市奥米地	(株)塚本建設	トラック			製造会社	光洋機械産業(株)				セメント1	1500 ~ 2
	1505	養父市奥米地	(株)塚本建設	トラック			製造年月	平成 26年 4月				セメント2	300 ~ 0.5
				形式	水平二軸形強制練りミキサ			砂 利	4000 ~ 5				
骨材の検収方法 骨材受入時トラックスケールによる検収				容量	2,750 ℓ			砂	3500 ~ 5				
				公称能力	275 m3/h			混和剤 1	30 ~ 0.05				
								混和剤 2	30 ~ 0.05				
								コンクリートホッパ 6.0 m3					